

Assunto: **Envio de documentação complementar – Processo de Dispensa nº 2026.05.08.001**

De: Elber Rodrigues <rodriguesconstrucoes24@gmail.com>


Para: <licitacao@camaradebarbalha.ce.gov.br>

Data: 19/05/2026 08:25

web

- PLANILHA ERATL.pdf (~493 KB)

Bom dia , Em atendimento à diligência referente ao Processo de Dispensa de Licitação nº 2026.05.08.001, a empresa E. RODRIGUES CONSTRUCOES LTDA encaminha, em anexo, a documentação solicitada, conforme exigências do Aviso de Contratação Direta e seus anexos.



Handwritten signature or initials at the bottom right of the page.

## PROPOSTA DE PREÇO

### A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA

Atendendo as exigências deste Aviso de Contratação Direta nº 2026.05.08.001/2026, estamos apresentando a nossa proposta para EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE, RETELHAMENTO E PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA, no Valor Global de **R\$ 40.857,19 (quarenta mil oitocentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos)**.

#### Declaramos expressamente que:

Compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições desta Licitação, expressa neste edital, bem assim com as condições de contratação estabelecidas na minuta do Contrato, anexa ao Edital.

Manteremos válida esta Proposta pelo prazo máximo de 90 dias, a contar da data da sua apresentação e abertura.

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.

Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente, as Normas Técnicas e Profissionais brasileiras, bem assim as recomendações e instruções da Fiscalização, assumindo, desde já, a integral e exclusiva responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão Permanente de Licitação os esclarecimentos e informações adicionais que lhe sejam solicitados, bem como assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso e tudo o mais que se fizer necessário à representação legal desta Licitante.

**PROPONENTE: E. RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA**

**CNPJ: 45.139.376/0001-10**

**Endereço: RUA SABINO PEREIRA, N°198, CENTRO, JATI-CE.**

**Email: Rodriguesconstrucoes24@gmail.com**

**Telefone: (88)981381558**

**Validade da Proposta: 90 dias.**

Jati-Ce 18 de MAIO de 2026

E RODRIGUES  
CONSTRUCOES

LTDA:45139376000110

Assinado de forma digital por  
E RODRIGUES CONSTRUCOES  
LTDA:45139376000110  
Dados: 2026.05.18 08:15:23  
-03'00'

**E. RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA**

**CNPJ: 45.139.376/0001-10**

**ELBER REINALDO RODRIGUES**

**TITULAR / ADMINISTRADOR-ENGENHEIRO CIVIL**

**CREA- nº 062340702-7**


# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	REFORMA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE, RETELHAMENTO E PINTURA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE		
<b>LOCAL:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE - RUA SETE DE SETEMBRO, 78, CENTRO, BARBALHA-CE		
<b>CLIENTE:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE		


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.1	C2203	RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	10,74	R\$ 44,95	R\$ 9,69	R\$ 54,64
1.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	8,00	R\$ 55,38	R\$ 11,94	R\$ 67,32
<b>2</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>							
2.1	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	M2	27,40	R\$ 123,41	R\$ 26,61	R\$ 150,02
<b>3</b>	<b>PINTURA E ACABAMENTOS</b>							
3.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	115,18	R\$ 13,86	R\$ 2,99	R\$ 16,85
3.2	C4072	PINTURA IMPERMEÁVEL EM PAREDE C/ SIKA 107, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	115,18	R\$ 14,20	R\$ 3,06	R\$ 17,26
3.3	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	115,18	R\$ 5,67	R\$ 1,22	R\$ 6,89
3.4	C3022	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	SEINFRA	M2	5,00	R\$ 25,84	R\$ 5,57	R\$ 31,41
3.5	C4167	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	672,56	R\$ 28,45	R\$ 6,13	R\$ 34,58
3.6	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	194,54	R\$ 22,56	R\$ 4,86	R\$ 27,42
3.7	00010527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE "1,00" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	SINAPI	MXMES	30,00	R\$ 25,57	R\$ 5,51	R\$ 31,08
<b>4</b>	<b>LIMPEZA</b>							
4.1	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	SINAPI	M2	171,55	R\$ 5,84	R\$ 1,26	R\$ 7,10

<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	R\$ 7.243,64
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	R\$ 33.613,55
<b>VALOR TOTAL:</b>	R\$ 40.857,19

Quarenta Mil Oitocentos e Cinquenta e Sete reais e Dezenove centavos



## RESUMO DO ORÇAMENTO


	OBRA:	REFORMA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	DATA :		BDI : 21,56%	
	DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE, RETELHAMENTO E PINTURA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE - RUA SETE DE SETEMBRO, 78, CENTRO, BARBALHA-CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE	SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
			<small>Compras Próprias</small>	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.125,39	2,75%
2	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 4.110,55	10,06%
3	PINTURA E ACABAMENTOS	R\$ 34.403,24	84,20%
4	LIMPEZA	R\$ 1.218,01	2,98%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 7.243,64 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 33.613,55
		VALOR TOTAL:	R\$ 40.857,19

Quarenta Mil Oitocentos e Cinquenta e Sete reais e Dezenove centavos

E. RODRIGUES  
CONSTRUÇÕES  
LTDA-45139376  
000110

Assinado de forma  
digital por E. RODRIGUES  
em 02/09/2025  
às 10:44:57 (UTC-03:00)  
Dados: 2025.09.02.18  
5522518-25707






RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
R RODRIGUES	OBRA:	REFORMA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	DATA:	BDI : 21,58%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE, RETELHAMENTO E PINTURA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE - RUA SETE DE SETEMBRO, 78, CENTRO, BARBALHA-CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE	SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
			Composições Proprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

### 1.1. C2203 RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	SEINFRA	UN	1,42000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,7668
I1514	MASSA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 37,3500	R\$ 5,6025
I1574	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X180MM	SEINFRA	UN	1,42000000	R\$ 2,1600	R\$ 3,0672
TOTAL Material:						R\$ 9,4365

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,74058162	R\$ 21,1000	R\$ 15,6263
I2070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,74058162	R\$ 26,8600	R\$ 19,8920
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 35,5183
VALOR:						44,95



### 1.2. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,7000	R\$ 4,2000
TOTAL Material:						R\$ 4,2000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,08625736	R\$ 26,8600	R\$ 29,1769
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,08625736	R\$ 20,2600	R\$ 22,0076
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 51,1845
VALOR:						55,38

### 2.1. 98546 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF\_09/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004226	GAS DE COZINHA - GLP	SINAPI	KG	0,26000000	R\$ 8,66	R\$ 2,25
00004015	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	SINAPI	M2	1,13190000	R\$ 68,35	R\$ 77,36
00000511	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	SINAPI	L	0,58720000	R\$ 18,29	R\$ 10,73
TOTAL Material:						R\$ 90,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20731698	R\$ 23,76	R\$ 4,92
89270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,92082444	R\$ 30,58	R\$ 28,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 33,07
VALOR:						123,41

### 3.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,6900	R\$ 0,2760
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 2,0900	R\$ 1,4630

*[Handwritten signatures and marks]*

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
R RODRIGUES	OBRA:	REFORMA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	DATA :	BDI : 21,56%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE, RETELHAMENTO E PINTURA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MESES
	LOCAL:	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE - RUA SETE DE SETEMBRO, 78, CENTRO, BARBALHA-CE	SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE	SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
			Composição Propria	PROPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	SEINFRA	H	0,19743224	R\$ 21,1000	R\$ 4,1658
12395	SEINFRA	H	0,29614836	R\$ 26,8600	R\$ 7,9545
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,1203
TOTAL Material:					R\$ 1,7390
VALOR:					13,86



3.2. C4072 PINTURA IMPERMEÁVEL EM PAREDE C/ SIKA 107, DUAS DEMÃOS (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17557	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 3,7800	R\$ 7,5600
TOTAL Material:					R\$ 7,5600
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	SEINFRA	H	0,24737395	R\$ 26,8600	R\$ 6,6445
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,6445
VALOR:					14,20

3.3. 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 12,16	R\$ 2,02
TOTAL Material:					R\$ 2,02
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	SINAPI	H	0,09140122	R\$ 32,25	R\$ 2,94
88316	SINAPI	H	0,03046707	R\$ 23,56	R\$ 0,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,65
VALOR:					5,67

3.4. C3022 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11488	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 12,6200	R\$ 1,5144
11347	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,6900	R\$ 0,2760
12425	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 15,9700	R\$ 0,7985
12500	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 31,4300	R\$ 5,3431
TOTAL Material:					R\$ 7,9320
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	SEINFRA	H	0,34570222	R\$ 21,1000	R\$ 7,2943
12395	SEINFRA	H	0,39508826	R\$ 26,8600	R\$ 10,6121
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,9064
VALOR:					25,84

ERODRIGUES  
CONSTRUTORES E ENGENHEIROS  
LTD A 45139475 000110

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
R RODRIGUES	OBRA:	REFORMA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	DATA :		BDI : 21,58%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE, RETELHAMENTO E PINTURA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE - RUA SETE DE SETEMBRO, 78, CENTRO, BARBALHA-CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE	SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	116,10%	71,84%
			Composição Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

3.5. C4167 LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 11,9300	R\$ 1,4316
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,6900	R\$ 0,1725
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,24000000	R\$ 21,9200	R\$ 5,2608
TOTAL Material:						R\$ 6,8649
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,39484859	R\$ 21,1000	R\$ 8,3313
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,49356074	R\$ 26,8600	R\$ 13,2570
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,5883
VALOR:						28,45




3.6. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 11,9300	R\$ 1,4316
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,6900	R\$ 0,1725
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 18,0000	R\$ 3,0600
TOTAL Material:						R\$ 4,6641
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34554629	R\$ 21,1000	R\$ 7,2910
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39491005	R\$ 26,8600	R\$ 10,6073
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,8983
VALOR:						22,56

3.7. 00010527 LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) (MXMES)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	SINAPI	MXMES	1,00000000	R\$ 25,57	R\$ 25,57
TOTAL Equipamento:						R\$ 25,57
VALOR:						25,57

4.1. 99804 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	L	0,00600000	R\$ 14,62	R\$ 0,08
TOTAL Material:						R\$ 0,08
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24464864	R\$ 23,56	R\$ 5,76

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


	<b>OBRA:</b>	REFORMA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	<b>DATA :</b>		<b>BDI : 21,55%</b>	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE, RETELHAMENTO E PINTURA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	<b>LOCAL:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE - RUA SETE DE SETEMBRO, 78, CENTRO, BARBALHA-CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	<b>CLIENTE:</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE	SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
			Composição das Preços	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,76
<b>VALOR:</b>	<b>5,84</b>


**E. RODRIGUES**  
**CONSTRUÇÕES**  
 LTDA-45139376  
 0900110

Inscrição de Empresa inscrita  
 para a atividade de  
 Construção Civil  
 inscrita no CNPJ nº 08.111.110/0001-10  
 inscrita no CNIS nº 12.12.001.12  
 0070






## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


	OBRA: REFORMA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA			DATA : BDI : 21,56%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE, RETELHAMENTO E PINTURA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE	FONTE	VERBAO	HORA	MES
	LOCAL:	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE - RUA SETE DE SETEMBRO, 78, CENTRO, BARBALHA-CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE	SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
			Orçamentos Propostas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS		Total parcela
			1	2	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.125,39	100,00 %		100,00 %
			R\$ 1.125,39		R\$ 1.125,39
2	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 4.110,55	100,00 %		100,00 %
			R\$ 4.110,55		R\$ 4.110,55
3	PINTURA E ACABAMENTOS	R\$ 34.403,24	100,00 %		100,00 %
			R\$ 34.403,24		R\$ 34.403,24
4	LIMPEZA	R\$ 1.218,01	100,00 %		100,00 %
			R\$ 1.218,01		R\$ 1.218,01
		R\$ 40.857,19	R\$ 40.857,19	R\$ 0,00	R\$ 40.857,19
		R\$ 40.857,19	R\$ 40.857,19	R\$ 40.857,19	



*[Handwritten signature]*

## COMPOSIÇÃO DO BDI

	<b>COMPOSIÇÃO DO BDI</b>		<b>BDI : 21,56%</b>		
	OBRA:	REFORMA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	<b>DATA :</b>		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE, RETELHAMENTO E PINTURA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	LOCAL:	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE - RUA SETE DE SETEMBRO, 78, CENTRO, BARBALHA-CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,18%
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE	SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	115,10%
		Comissão Própria	PRÓPRIA	0,00%	
				0,00%	


COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Beneficio</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,70%
L	Lucro	4,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>4,70%</b>

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	2,30%
DF	Despesas financeiras	0,55%
R	Riscos	0,71%
	<b>TOTAL</b>	<b>3,56%</b>

COD	DESCRIÇÃO	%
I	<b>Impostos</b>	
	PIS	0,42%
	COFINS	1,86%
	ISS	4,00%
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,78%</b>

**BDI = 21,56%**

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



*[Handwritten signature]*

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>R RODRIGUES</b>	OBRA:	REFORMA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	DATA:	BDI : 21,56%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE, RETELHAMENTO E PINTURA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE - RUA SETE DE SETEMBRO, 78, CENTRO, BARBALHA-CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE	SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
			Comprovat Propriet	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALETA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	<b>TOTAL</b>	<b>18,29%</b>	<b>7,38%</b>

**A + B + C + D = 114,15% 71,31%**

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																			
R RODRIGUES	OBRA:	REFORMA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA	DATA : BDI : 21,58%																
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE, RETELHAMENTO E PINTURA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>029 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/09 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,10%</td> <td>71,84%</td> </tr> <tr> <td>Contribuição Projeções</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%	Contribuição Projeções	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%															
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%																
Contribuição Projeções	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE - RUA SETE DE SETEMBRO, 78, CENTRO, BARBALHA-CE																		
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE																		



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	11,07%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,64%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	12,98%	9,77%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>49,06%</b>	<b>19,46%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,54%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,81%	1,36%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75%	2,07%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70%</b>	<b>8,05%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,05%	7,16%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	<b>TOTAL</b>	<b>18,54%</b>	<b>7,53%</b>

**A + B + C + D = 115,10% 71,84%**